

## TEST RAPORU (TEST REPORT)

<b>Adres (Address) :</b> Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa - 16941 Türkiye		<b>Gönderen (Send by) :</b> DTM Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. <b>İlgili Memur (Responsible) :</b> Alaettin ŞENKAYA <b>Tel (Tel) :</b> +90 224 2703047 <b>Rapor Tarihi (Report Date) :</b> 14/11/2018	<b>Bilgi (info) :</b> <b>Rapor No (Report Number) :</b> ER-18-002 <b>Sayfa No (page number) :</b> 1	
<b>Numune Tipi (Sample Type) :</b> AB-EC-40A BUSBAR <b>Numunenin Boyu (Sample Length) :</b> 1200 mm <b>Test Tarihi (Test Date of) :</b> 30/10/2018				
<b>UYGULANAN TESTLER</b> (TESTS PERFORMED)	<b>DETAYLAR</b> (DETAILS)	<b>İSTENEN DEĞER</b> (SPECIFICATION VALUES)	<b>BULUNAN DEĞER</b> (THE VALUES FOUND)	<b>TEST YÖNTEMLERİ</b> (TEST METHODS)
<b>Alev Altında Devre Bütünlüğü Deneyi</b> (Circuit Integrity under Fire)  Numune Boyu  Test Doğrulama Sıcaklığı (Verification Of Test Flame)  Isıl Çift 1 (Thermocouple 1)  Isıl Çift 2 (Thermocouple 2)  Propan Akış Hızı (Propan Flow Rate)  Hava Akış Hızı (Air Flow Rate)  Deney Voltajı (Test Voltage)  Alev Uygulama Süresi (Flame Duration)  Soğutma Süresi (Cooling Duration)		764,51 °C  762,71 °C  305 l/h  4750 l/h  690 V  180 dakika (minute)  15 dakika (minute)	Deney Gerilimi Korunmalı Sigorta devreye girmemeli (Test Voltage Must be Protected Fuse must not fail)          İletken Kopmamalı Lamba Sönmemeli (No breakdown in conductor Lamp shall be on during the test)	OLUMLU (PASSED)          TS IEC 60331-21
<b>Sonuç ve Yorumlar</b> (Results & Comments)		180 dakikalık test süresi ve 15 dakikalık soğutma süresi boyunca hiçbir sigorta atmamış hiçbir lamba sönmemiştir. (During the test time of 180 minutes and a cooling phase of 15 minutes no fuse tripped and no lamp extinguished.)		

Testi Yapan (Performed By) : Bülent SONKAYNAR

*Bülent Sonkaynar*

Onaylayan (Approved by) : Alaettin ŞENKAYA

